



Спецификация наружных витражей


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Площадь изделия	Площадь Итого
Вн1.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 860 х 3 460(н)	1		S=9,9 м²	9,90
Вн1.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 860 х 3 460(н)	1		S=9,9 м²	9,90
Вн2.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 3 310(н)	4		S=8,87 м²	35,48
Вн2.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 860 х 3 310(н)	1		S=9,47 м²	9,47
Вн2.3	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 860 х 3 310(н)	1		S=9,47 м²	9,47
Вн3.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 3 240 х 3 310(н)	1		S=10,72 м²	10,72
Вн3.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 3 240 х 3 310(н)	1		S=10,72 м²	10,72
Вн4	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 2 860 (н)	7		S=7,65 м²	53,55
Вн5.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 3 160(н)	2		S=8,47 м²	16,94
Вн5.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 3 160(н)	2		S=8,47 м²	16,94
Вн6.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 3 810(н)	10		S=10,21 м²	102,10
Вн6.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 680 х 3 810(н)	2		S=10,21 м²	20,42
Вн7.1	Индивидуальный	Витраж с дверью 3 240 х 3 460(н)	1		S=11,21 м²	11,21
Вн7.2	Индивидуальный	Витраж с дверью 3 240 х 3 460(н)	1		S=11,21 м²	11,21
Вн8	Индивидуальный	Витраж с дверью 3 190 х 3 460(н)	1		S=11,02 м²	11,02
Вн9	Индивидуальный	Витраж с дверью 2 920 х 3 310(н)	1		S=9,67 м²	9,67
Вн28.3.1	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 2 860(н)	3		S=7,52 м²	22,56
Вн28.3.2	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 2 860(н)	6		S=7,52 м²	45,12
Вн28.4.1	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 060(н)	2		S=8,05 м²	16,10
Вн28.4.2	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 060(н)	1		S=8,05 м²	8,05
Вн28.5	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 190(н)	2		S=8,39 м²	16,78
Вн28.6.1	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 810(н)	12		S=10,02 м²	120,24
Вн28.6.2	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 810(н)	3		S=10,02 м²	30,06
Вн28.9.1	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 160(н)	2		S=8,31 м²	16,62
Вн28.10.1	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 310(н)	1		S=8,71 м²	8,71
Вн28.10.2	Индивидуальный	Витраж глухой 2 630 х 3 310(н)	3		S=8,71 м²	26,13
Итого:						659,09



Условные обозначения:



- вставка из минераловатного утеплителя (сэндвич-панели) с пределом огнестойкости EI45



- декоративная алюминиевая решетка с сэндвич-вставкой с пределом огнестойкости EI45



- светопрозрачное заполнение

1 Общие указания см. л. 1.1 - 1.3.
2 Витражи и остекленные перегородки замаркированы на отделочных планах комплекта СП01-19-АР1 см. листы 56-61.
3 На схемах показано изображение изделий со стороны фасада.
4 Конструкции витражей Вн1.1, Вн1.2, Вн2.1, Вн2.2, Вн2.3, Вн4, Вн5.1, Вн5.2, Вн6.1, Вн6.2, Вн28.3.1, Вн28.3.2, Вн28.4.2, Вн28.4.2, Вн28.5, Вн28.6.1, Вн28.6.2, Вн28.9.1, Вн28.10.1, Вн28.10.2 должны быть выполнены в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI45 на высоту 935 мм вниз от перекрытия (в том числе узлы примыкания и крепления).

						СП-01-19-АР2		
						Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянок - VI этап строительства многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянок, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Подолькин				12.19			
Проверил	Устинова				12.19	Р	7	
						Схемы наружных витражей		
						ООО "АТТА - Интерн"		